



**Resolución de Adjudicación No. 67/2015**

En el Ministerio de Salud, en San Salvador, a las once horas con treinta minutos del día quince de junio del dos mil quince.

**CONSIDERANDO:**

I. Que de conformidad con las disposiciones establecidas en las “Políticas para la adquisición de bienes y obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” GN 2349-7, se promovió el proceso de Comparación de Precios CP-B-PRIDES-MINSAL/125 para la “ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE MICROBIOLOGÍA DE HOSPITALES DE LA RED DEL MINSAL”, señalándose el día 6 de mayo del 2015 para la recepción de ofertas, habiéndose recibido las siguientes ofertas: 1. SERVICIOS PROFESIONALES DE EQUIPOS DE OFICINA, S.A de C.V (SERVIOFI, S.A de C.V), 2. TECNOLOGIAS INDUSTRIALES S.A de C.V, lo cual se hace constar en el cuadro de Recepción de ofertas, que forma parte del expediente respectivo.

II. Que en fecha 5 de junio de 2015 los designados para evaluar las ofertas recibidas, finalizaron el proceso de análisis y evaluación, atendiendo las condiciones legales y técnico administrativas, contenidas en el Documento de Comparación de Precios; y además, lo establecido en Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, recomendando la adjudicación a SERVICIOS PROFESIONALES DE EQUIPOS DE OFICINA, S.A de C.V para el ITEM 1, TECNOLOGIAS INDUSTRIALES S.A de C.V para los ITEMS 2, 3, y 4, por cumplir todos los requisitos del proceso de Comparación de precios.

III. Que habiendo tenido a la vista el Acta de evaluación y Recomendación emitido por los designados para evaluar ofertas y estando de acuerdo con el mismo.

**POR TANTO:**

El Ministerio de Salud de conformidad con las disposiciones establecidas en las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, documento GN-2349-7, y conforme a lo establecido en la Sección 2, numeral 8. “Criterio de Adjudicación” del documento de Comparación de Precios.

**RESUELVE:**

1. **ADJUDICAR** el proceso de Comparación de Precios, No. **CP-B-PRIDES-MINSAL/125** denominado: **“ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE MICROBIOLOGÍA DE HOSPITALES DE LA RED DEL MINSAL”** a **SERVICIOS PROFESIONALES DE EQUIPOS DE OFICINA, S.A de C.V**



MINISTERIO DE SALUD  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



para el ITEM 1, TECNOLOGIAS INDUSTRIALES S.A de C.V para los ITEMS 2, 3, y 4, debido a que cumplen sustancialmente con las especificaciones técnicas requeridas, según consta de la siguiente manera:

OFERENTE: SERVICIOS PROFESIONALES DE EQUIPOS DE OFICINA, S.A de C.V							
N° de item	Codigo MINSAL	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario con IVA	Precio Total con IVA	Plazo de entrega
1	60207115	<p>EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 18,000 BTU</p> <p>-----</p> <p><b>Marca: COMFORTSTAR</b> <b>MINI SPLIT DE 18,000 BTU, SEER 13, 410 A.</b></p> <p><b>Descripción</b> Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado de 18,000 BTU/H tipo Mini Split. Refrigerante R-410 A, SEER 13</p> <p><b>Características Eléctricas</b> Voltaje: 208/230 VAC. Frecuencia: 60 Hz. Fases: 1. Con control remoto.</p> <p><b>Características Mecánicas</b> Unidad evaporadora suspendida en estructura de hierro ángulo a la pared. Unidad condensadora suspendida en estructura de hierro ángulo al piso. Se deberán incluir ambas estructuras. El drenaje de agua deberá de ser conectado a la caída de agua lluvia más cercana, caso contrario la empresa deberá de proponer un lugar a donde conectar el desagüe, previa aprobación del departamento de mantenimiento del hospital donde se instalará. Tipo de refrigerante ecológico, R-410<sup>a</sup> Incluye retardador de tiempo</p> <p><b>Condiciones de Recepción e Instalación</b> El suministrante deberá realizar el montaje, instalación y la puesta en marcha del equipo. Para lo cual deberá incluir todos los accesorios</p>	2	C/U	\$ 1, 675.00	\$ 3, 350.00	45 días



	<p>y materiales necesarios para dejarlo funcionando incluyendo la instalación eléctrica completa desde el tablero eléctrico más cercana con caja térmica incluida; a entera satisfacción del la Jefatura de Mantenimiento del Hospital. Estimar distancia de 10 metros entre máquinas evaporadora y condensadora, para instalación de circuitos eléctricos y de refrigeración</p> <p><b>Información Técnica Requerida</b> Con la oferta: Catálogo con especificaciones técnicas Con el equipo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Manual de Operación</li><li>• Manual de Servicio</li><li>• Manual de Partes</li></ul> <p>En castellano, impresos con copia digital</p> <p><b>Garantía</b> De un año contra desperfectos de fabricación a partir de la fecha de puesta en funcionamiento del equipo. Esta garantía deberá contemplar el mantenimiento correctivo cuando sea requerido y además deberá incluir el <u>mantenimiento preventivo semestral</u>. Compromiso del suministrante en existencia de repuestos para un período mínimo de 5 años.</p> <p><b>Capacitación</b> El suministrante proporcionará la capacitación y comprenderá: La operación, técnicas de limpieza y manejo del equipo, impartidas al personal operador.</p> <p><b>Pais de Origen:</b> china</p>					
TOTAL IVA INCLUIDO						\$ 3, 350.00



MINISTERIO DE SALUD  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



OFERENTE: TECNOLOGIAS INDUSTRIALES S.A de C.V

Nº de item	Codigo MINSAL	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario con IVA	Precio Total con IVA	Plazo de entrega
2	60207120	<p>EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24,000 BTU</p> <p>-----</p> <p><b>Marca: LENNOX</b> <b>MINI SPLIT DE 24,000 BTU, SEER 15, 410 A.</b> Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado de 24,000 BTU/H tipo Mini Split. Refrigerante R- 410 A, SEER 15</p> <p>Voltaje: 230 VAC. Frecuencia: 60 Hz, Fases: 1, Con control remoto. Herrajes para evaporador y condensador, drenaje a caída de agua lluvia mas cercana, retardador de tiempo, refrigerante ecologico 410A</p> <p>Montaje, instalación y la puesta en marcha del equipo. se incluyen accesorios y materiales necesarios para dejarlo funcionando incluyendo la instalación eléctrica, completa desde el tablero eléctrico más cercana con Caja térmica incluida; a entera satisfacción de la Jefatura de Mantenimiento del Hospital. Se oferta distancia de hasta 10 metros entre máquinas evaporadora y condensadora, para instalación de circuitos eléctricos y de refrigeración, mayor a esto se cobrara por separado.</p> <p>Se presentara las condiciones de preinstalacion en reunion con Jefe de Mantenimiento del Hospital Entrega a entera satisfacción del Jefe de Mantenimiento del Hospital</p> <p><b>Información Técnica Requerida</b> Catálogo con especificaciones técnicas Se entregara manual de operación en inglés</p> <p>Garantía de 12 meses por desperfectos de fabrica, mantenimiento correctivo cuando sea requerido, mantenimiento preventivo semestral mientras dure la garantía, Con existencia en el mercado local de repuestos por mas de 5 años.</p> <p>Charlas a personal designado por la institucion sobre: La operación, técnicas de limpieza y manejo del equipo, en el lugar donde se designe por la institucion previo aviso de la empresa. <b>Procedencia: Estados Unidos, Fabricante: Lennox Industries Inc.</b></p>	3	C/U	\$2, 209.00	\$6, 627.00	45 dias
3	60207125	<p>EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 36,000 BTU</p> <p>-----</p> <p><b>Marca: LENNOX</b> <b>MINI SPLIT DE 36,000 BTU, SEER 13, 410 A.</b> Suministro e instalación de equipo de</p>	1	C/U	\$ 3, 112.43	\$ 3, 112.43	45 dias



MINISTERIO DE SALUD  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



		<p>aire acondicionado de 36,000 BTU/H tipo Mini Split. Refrigerante R- 410 A, SEER 13 Voltaje: 220/230 VAC. Frecuencia: 60 Hz, Fases: 1, Con control remoto.</p> <p>Herrajes para evaporador y condensador, drenaje a caída de agua lluvia mas cercana, presostato de alta y baja presión, Valvula de paso, visor de liquido y retardador de tiempo, refrigerante ecologico 410A</p> <p>Montaje, instalación y la puesta en marcha del equipo. se incluyen accesorios y materiales necesarios para dejarlo funcionando incluyendo la instalación eléctrica, completa desde el tablero eléctrico más cercana con Caja térmica incluida; a entera satisfacción de la Jefatura de Mantenimiento del Hospital, Se oferta distancia de hasta 10 metros entre máquinas evaporadora y condensadora, para instalación de circuitos eléctricos y de refrigeración, mayor a esto se cobrara por separado.</p> <p>Se presentara las condiciones de preinstalacion en reunion con Jefe de Mantenimiento del Hospital</p> <p>Entrega a entera satisfacción del Jefe de Mantenimiento del Hospital</p> <p><b>Información Técnica Requerida</b> Catálogo con especificaciones técnicas Se entregara manual de operación en inglés</p> <p>Garantia de 12 meses por desperfectos de fabrica, mantenimiento correctivo cuando sea requerido, mantenimiento preventivo semestral mientras dure la garantia, Con existencia en el mercado local de repuestos por mas de 5 años.</p> <p>Charlas a personal designado por la institucion sobre: La operación, técnicas de limpieza y manejo del equipo, en el lugar donde se designe por la institucion previo aviso de la empresa. <b>Procedencia: Estados Unidos, Fabricante: Lennox Industries Inc.</b></p>					
4	6020713 0	<p>EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 48,000 BTU</p> <p>-----</p> <p><b>Marca: LENNOX MINI SPLIT DE 48,000 BTU, SEER 13, 410 A.</b></p> <p>Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado de 48,000 BTU/H tipo Mini Split. Refrigerante R- 410 A, SEER 13 Herrajes para evaporador y condensador, drenaje a caída de agua lluvia mas cercana, presostato de alta y baja presión, Valvula de paso, visor de liquido y retardador de tiempo, refrigerante ecologico 410A</p> <p>Montaje, instalación y la puesta en marcha del equipo. se incluyen accesorios y materiales necesarios para dejarlo funcionando incluyendo la instalación eléctrica, completa desde el tablero eléctrico más cercana con Caja térmica incluida; a entera satisfacción de la Jefatura de</p>	1	C/U	\$ 3, 396.87	\$ 3, 396.87	45 días



MINISTERIO DE SALUD  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL



	<p>Mantenimiento del Hospital, Se oferta distancia de hasta 10 metros entre máquinas evaporadora y condensadora, para instalación de circuitos eléctricos y de refrigeración, mayor a esto se cobrara por separado.</p> <p>Se presentara las condiciones de preinstalacion en reunion con Jefe de Mantenimiento del Hospital</p> <p>Entrega a entera satisfacción del Jefe de Mantenimiento del Hospital</p> <p><b>Información Técnica Requerida</b> Catálogo con especificaciones técnicas</p> <p>Se entregara manual de operación en ingles</p> <p>Garantia de 12 meses por desperfectos de fabrica, mantenimiento correctivo cuando sea requerido, mantenimiento preventivo semestral mientras dure la garantia, Con existencia en el mercado local de repuestos por mas de 5 años. Charlas a personal designado por la institucion sobre: La operación, técnicas de limpieza y manejo del equipo, en el lugar donde se designe por la institucion previo aviso de la empresa. <b>Procedencia:</b> Estados Unidos, Fabricante: Lennox Industries Inc.</p>				
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

TOTAL IVA INCLUIDO \$ 13, 136.30

TOTAL ADJUIDCADO IVA INCLUIDO \$ 16, 486.30

2. El monto total adjudicado asciende a **Dieciseis Mil Cuatrocientos Ochenta y Seis 30/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 16, 486.30) IVA incluido.**

3. Dicho monto será cargado al Componente II, Categoría de Inversión 03.05.00 Equipamiento e Insumos No recurrentes, Cifrado Presupuestario: 2015-3200-3-08-02-22-3-VRS.

4. Elaborar la respectiva Orden de Compra, una vez esta resolución esté en firme.

**NOTIFIQUESE:**

**DRA. ELVIA VIOLETA MENJÍVAR ESCALANTE**  
**MINISTRA DE SALUD**

